



Realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica Ginestra degli Schiavoni (BN)



Committente	Periodo	Importo delle opere
EOSWINDENERGY srl Gruppo ERG.	2008-2009	€ 72.000.000
Descrizione dell'opera	Prestazioni svolte	Dati impianto
Realizzazione del parco eolico in Località: S. Martino – Toppa della Chiesa – Il Muraglione – Maglione nel Comune di Ginestra degli Schiavoni. Le strutture di fondazione, di tipo profondo, sono costituite da plinti con dimensioni in pianta di 15.00 m x 15.00 m, altezza variabile fra 1.30 m e 2.50 m I pali di fondazione adottati sono del tipo trivellato con diametro di 1.00 m e lunghezza di 20 m.	<ul style="list-style-type: none">- Progettazione esecutiva delle opere di fondazione	<ul style="list-style-type: none">- Numero di aerogeneratori: 20 di potenza pari a 2.0 MW- Modello aerogeneratori: REPOWER-MM92 – Pale LM/RE – con raggio 40 metri Altezza mozzo 80 m -IEC classe 2°- Potenza installata: 40 MW: